

N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Piezīmes
12	Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas (0,4kV)			
I	Darbu izmaksas			
11102	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	3	
11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	2	
11111	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	12	
12101	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ieguldīšana gatavā tranšejā	m	8	
12102	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm ² ieguldīšana gatavā tranšejā	m	4	
12110	ZS kabeļa līdz 35 mm ² montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses	m	98	
12111	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm ² montāža ar skavām pa sienām, griestiem	m	43	
11201	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	10	
12104	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē	m	22	
12105	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm ² ievēršana caurulē	m	10	
11607	Teritorijas labiekārtošana	m ²	2	
12201	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gab.	4	
12202	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm ² gala apdare	gab.	2	
12207	ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)	pievien.	6	
2	Kabeļa montāža sadalnē	m	9	
11415	Ielu (brauktuvi) asfaltbetona seguma demontāža	m ²	5	
11413	Iekškvartālu ceļu un gājēju zonas asfalta atjaunošana	m ²	5	
11421	Grunts planēšana bez papildus grunts pievešanas	m ²	2	
18202	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab.	7	
3	Dīzelģenerators montāža	kpl	1	
4	ARI montāža	kpl	2	
16114	Pašpatēriņa sadales montāža	gab.	1	
16204	Automātslēdža montāža sadalnē	gab.	1	
19213	Būvju, telpu iekšdarbi, ārdarbi kas nav sarakstā	c.st.	16	
	Zemējuma kontūra izbūve	kontūrs	1	
	Ģenerātoru transports, novietošana	ģen.	1	
II	Materiālu specifikācija zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas (0,4kV)			
1	Kabelis ar Al dzīslām AXPk-4x120	m	94	
2	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-0-3x2,5	m	152	
3	Kabeļu gala apdare (70-150 mm ²) "Raychem" EPKT 0047	kpl	12	
4	Bimetāliskie presējamie kabeļu uzgali TBE-120	gab.	48	
5	Brīdinājuma lenta	m	13	
6	Dīzelģenerators 80 kVA	kpl	1	
7	Ventilācijas izplūdes restes un materiāli	kpl	1	
8	Sadalne ARI	kpl	2	
9	sadalnes apzīmējumi - operatīvie, brīdinājuma, piederības	kpl	2	
10	Pl. cietā caurule Ø 110, "Evocab hard", izt. 750N, "Evopipes"	m	10	
11	Blīvgredzens Ø 110	gab.	2	
12	Caurules gala noblīvētājs Ø 110	gab.	2	
13	Pl. lokanā caurule Ø 90, Flex-90, "Evopipes"	m	4	
14	Caurules gala noblīvētājs Ø 75	gab.	2	
15	Blīvgredzens Ø75	gab.	2	
16	Pl. lokanā caurule Ø 25, Flex-25, "Evopipes"	m	4	
17	Kabeļu kanāls (60 x 60 mm)	m	3	
18	Kabeļa aizsargprofils (60 x 60mm)	m	2,5	
19	4 moduļu sadalne IP 44	gab.	1	
20	Automātslēdzis 1f C20A	gab.	1	
21	Zemējuma elektrods 4,5 m	gab.	7	
22	Zemējuma savienojuma spaile	gab.	7	
23	Cinkotā stieple 10 mm	m	34	
24	Pretkorozijas lenta	m	1	
25	Palīgmateriāli	kompl	1	
III	Citi darbi			
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,013	
19405	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	
19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0,013	